Casos reales resumidos

Fechas efectivas de la auditoría | Las subfases hidráulicas siguen siendo candidatas

Secuencia inicial ordenada

PAD1 · parcela 11 · campaña 17

Fecha operacional	Hecho observado o hito
04-11-2024	Inicio de apilado de campaña.
25-11-2024	Comienza intervalo posterior al carguío de los módulos activos, antes del riego.
31-12-2024	Primer riego reconocido.
01-01-2025	Primer indicador positivo de drenaje.
04-02-2026	Comienza retiro de un módulo; parcela con mezcla.
13-03-2026	Todos los módulos retirados según los hitos actuales.

Para discutir. El orden de señales permite discutir la ventana inicial. No demuestra por sí solo que el 01-01-2025 terminó físicamente Humectación. Entre inicio y término de retiro hay módulos mixtos.

Pregunta. ¿Qué evidencia de terreno confirma el paso a régimen y el término real de apilado?

Indicador de drenaje intermitente

PAD1 · parcela 29 · campaña 17

Fecha operacional	Hecho observado o hito
31-08-2025	Inicio de apilado de campaña.
05-09-2025	Intervalo posterior al carguío, previo al riego.
06-10-2025	Primer riego reconocido.
01-11-2025	Primer indicador positivo de drenaje.
01-06-2026	Indicador de drenaje positivo.
02-06-2026	Riego activo, pero indicador de drenaje igual a cero.
03-06-2026	Indicador de drenaje nuevamente positivo.

Para discutir. La ausencia puntual del indicador después de su aparición no justifica una nueva Humectación. El ensayo conserva la etapa de Riego continuo.

Pregunta. ¿Cero significa ausencia hidráulica, ausencia de muestra, condición química u otra situación?

Por qué una pausa no certifica fin de riego

Pausa de 115 días con retorno

PAD2 · parcela 28 · campaña 7

Fecha operacional	Hecho observado o hito
22-01-2021	Inicio de apilado de campaña.
02-02-2021	Intervalo posterior al carguío, previo al riego.
08-03-2021	Primer riego reconocido.
23-03-2021	Primer indicador positivo de drenaje.
03-08-2021	Riego activo antes de la pausa.
04-08 al 26-11-2021	115 días sin riego activo; hay registros, no es un hueco de datos.
27-11-2021	Retorna riego activo.

Para discutir. Si hubiéramos declarado fin de riego por ausencia de señal, la fase habría sido incorrecta. El candidato conserva Riego continuo durante la pausa; su entrada física sigue por validar.

Pregunta. ¿Qué evento habría permitido distinguir una pausa de un término definitivo?

La misma fecha vista con información posterior

Fecha analizada 04-08-2021, PAD2 parcela 28, campaña 7.

Información usada	Resultado reconstruido para ese día
Sólo señales hasta 04-08-2021	Reposo previo al reclamo: la última actividad observada quedó atrás.
Toda la historia de la campaña	Pausa hidráulica: el retorno del 27-11-2021 aún pertenece al ciclo.
Modelo secuencial candidato	Riego continuo con pausa; sin evento que certifique término.

El sistema actual utiliza información que sólo se conoce posteriormente para reinterpretar una fecha anterior. Cortar los datos a ese día tampoco valida un cierre: mañana puede retornar riego. La comparación se reconstruyó con metadatos actuales y no certifica qué datos estaban disponibles entonces.

Mezcla de módulos y señal antes del riego

Módulos de una parcela en etapas distintas

PAD1 · parcela 2 · campaña 17

Fecha operacional	Hecho observado o hito
01-08-2024	Inicio de apilado de campaña.
03-08-2024	Módulo 3 posterior al carguío; módulo 4 todavía en Apilado.
17-09-2024	Primer riego reconocido de parcela.
24-09-2024	Primer indicador positivo de drenaje.
04-08-2025	Módulo 3 en Reclamo; módulo 4 sin retiro iniciado.
15-08-2025	Módulo 3 Reclamado; módulo 4 en Reclamo.
22-09-2025	Todos los módulos retirados según los hitos actuales.

Para discutir. La propuesta muestra Mixto en los tres momentos incompatibles. Mixto expresa consolidación de módulos, no una fase física adicional.

Pregunta. ¿Operaciones acepta Mixto o prefiere una prioridad explícita? ¿Qué excepciones permiten declarar parcela Reclamada?

Indicador previo al primer riego

PAD2 · parcela 1 · campaña 11

Fecha operacional	Hecho observado o hito
06-05-2025	Inicio de apilado de campaña.
14-05-2025	Intervalo posterior al carguío, previo al riego.
01-06-2025	Primer indicador positivo de drenaje.
03-06-2025	Primer riego reconocido, dos días después.
22-08-2026	Comienza retiro de un módulo.
12-09-2026	Todos los módulos retirados según los hitos actuales.

Para discutir. No hay evidencia suficiente para separar Humectación y régimen posterior en el inicio. Puede ser residual, atribución o desfase; ninguna causa quedó demostrada.

Pregunta. ¿El indicador puede provenir de la campaña anterior? ¿Qué fuente confirma primer riego y drenaje reales?

Información incompleta y subfase no determinada

Información de riego incompleta

PAD1 · parcela 1 · campaña 18

Fecha operacional	Hecho observado o hito
21-10-2025	Inicio de apilado de campaña.
25-10-2025	Intervalo posterior al carguío, previo al riego.
01-12-2025	Primer riego reconocido.
16-12-2025	Primer indicador positivo de drenaje.
30-09-2026	Existe registro de riego.
01-10-2026	Falta información de riego; indicador de drenaje positivo.

Para discutir. Dato faltante no equivale a riego cero. El ensayo conserva la última etapa candidata con condición diaria no evaluable; no crea un término de riego.

Pregunta. ¿Es aceptable mostrar fase previa con información del día incompleta? ¿Cuándo debe solicitarse revisión?

Qué presentación validar

En este caso el candidato conserva Riego continuo el 01-10-2026, con información de riego incompleta. Esto conserva memoria de la etapa propuesta; no prueba actividad hidráulica ese día.

Para campañas con señal de drenaje previa o simultánea al primer riego, la separación inicial puede quedar sin determinar. El ejemplo de PAD2 parcela 1, campaña 11, ilustra esta incertidumbre.

Propuesta: informar Ciclo hidráulico con subfase no determinada, permitir revisión sustentada y conservar las señales. Mixto y falta de información son condiciones transversales, no fases físicas nuevas.

Referencias de los seis casos

PAD1_P11_C17_ID4; PAD2_P28_C7_ID5; PAD1_P29_C17_ID4; PAD1_P2_C17_ID4; PAD2_P1_C11_ID10; PAD1_P1_C18_ID11.

Las fechas de inicio de la etapa posterior al carguío reflejan los hitos diarios y módulos del ensayo; no certifican conformación física. No se impone un fin de riego ni drenaje en campañas sin evento independiente.